

"Утверждаю"

Главный инженер

А.В. Варлаков

Ремонт помещения бюро сопровождения производства ОГТ на 1-м этаже АБК корпуса №5 в осях (А-А3)(28-31) согласно планировочному заданию №1219 от 29.01.2020г.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1. Демонтажные работы в кабинетах				
1	Разборка кирпичной перегородки	м2	16,2	
2	Снятие обоев со стен в кабинетах	м2	239,98	
3	Нанесение насечек на стены	м2	239,98	
4	Демонтаж плинтусов дер., короба из ГКЛ под окном	м/м2	87,98/4,67	
5	Разборка покрытий из линолеума	м2	97	
6	Демонтаж деревянных дверных блоков	шт.	5	
7	Демонтаж металлических решеток, деревянных оконных блоков(1800*1800)	шт.	7	
2. Демонтажные работы в коридоре				
8	Нанесение насечек на стены	м2	119,6	
9	Демонтаж металлической двери (900мм)	м2	1,89	
10	Очистка поверхности стен от масляных красок	м2	20	
3. Работы по всем помещениям				
11	Частичный ремонт штукатурки стен	м2	150	
12	Погрузка и вывоз мусора	т	по факту	
4. Монтажные работы в кабинетах				
13	Огрунтовка, шпатлевка, наклейка стеклообоев, окраска стен за 2 раза	м2	239,98	
14	Облицовка балок на потолке ГКЛ по металл.каркасу	м2	24,3	
15	Огрунтовка, шпатлевка, наклейка стеклообоев, окраска коробов за 2 раза	м2	24,3	
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой по существующим дощатым полам	м2	97	
17	Монтаж короба на полу из ГКЛ по металлическому каркасу, облицовка ламинатом	м2	6,88	
18	Устройство покрытия из полукоммерческого линолеума на клее«Бустилат»	м2	97	
19	Монтаж ПВХ плинтуса	м	105,17	
20	Монтаж потолка "Армстронг"	м2	97	
21	Монтаж окон ПВХ поворотной откидной одна створка, с откосами из сэндвич панелей, подоконниками и метал. отливами	шт/м2	6/19,2	
22	Монтаж межкомнатных дверных блоков с замками	шт/м2	4/7,2	
5. Монтажные работы в коридоре				
23	Огрунтовка стен, шпатлевка, окраска за 2 раза в/д	м2	119,6	
24	Облицовка балок на потолке ГКЛ по металл.каркасу, огрунтовка, шпатлевка, окраска коробов	м2	11,5	
25	Окраска цементных плинтусов ПФ краской	м2	36,38	
26	36. Монтаж потолка "Армстронг"	м2	49,98	
27	Монтаж противопожарной двери 900x2100мм с доводчиком	шт	1	
28	Монтаж перегородки по метал. каркасу из ГКЛ 12мм в 2 слоя	м2	4,6	
29	Огрунтовка, шпатлевка, оклейка обоями, окраска за 2 раза перегородки	м2	9,2	
6. Электромонтажные работы в кабинетах и коридоре (По приложению)				

Главный архитектор

Согласовано:
Заместитель главного технолога

С.А. Сергеев

И.И. Шарафиев